О порядке производства работ в охранных зонах газопроводов

С началом весеннего периода происходит оживление на строительных площадках, и многие строительные работы возобновляются после зимнего периода.

Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 года № 726 утверждено «Положение о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования».

Согласно документу определены следующие размеры охранных зон:

- вдоль газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
- вдоль газопроводов высокого давления II категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
- вдоль газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
- вдоль газопроводов низкого давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов газопроводов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов газопроводов на 50 метров с каждой стороны;
- вокруг зданий ГРП, ШРП, территорий АГЗС, РУ и групповых баллонных установок – в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 метров во все стороны.

В границах охранных зон запрещается:

- -перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс
- подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них,
- контрольно-измерительные пункты;
- -открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, двери ГРП,
- станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и
- задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики
- газопроводов;
- -устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы

- кислот, солей и щелочей;
- -складировать материалы и оборудование (в том числе для временного
- хранения) вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе
- стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех
- видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;
- -разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и
- сооружения на них от повреждений;
- - бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами,
- волокушами, проводить траление жёсткими и полужёсткими тралами;
- -разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники
- огня;
- -проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей,
- не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ;
- -осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

В 75 % случаях техническими причинами инцидентов являлось проведение земляных работ с использованием землеройной техники в охранных зонах газопроводов без определения его точного местоположения путем открытия шурфов в ручную.

Организационной причиной инцидентов послужило производство земляных работ в охранных зонах газопроводов без вызова представителей газоснабжающих организаций. В таких случаях с высокой долей вероятности придется нести ответственность за необдуманные действия.

Обращаем внимание субъектов хозяйствования, что согласно статьи 18.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 года №91-З с учетом изменений и дополнений нарушение правил охраны магистральных и иных трубопроводов, влечет наложение штрафа в следующих размерах: на физическое лицо от десяти до сорока базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 50 базовых величин, на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

Ведущий госинспектор
Мозырского отдела Госпромнадзора Евгений Бежелев