Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Возведение ВЛ-110 кВ Петриков-330 – Лельчицы с реконструкцией ПС-330 кВ «Петриков» и ПС-110 кВ «Лельчицы» в Гомельской области»

График работ по проведению ОВОС

Наименование работ	Сроки выполнения
Подготовка программы проведения ОВОС	с 11.02.2025 г. по 04.03.2025 г.
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	с 13.03.2025 г. по 22.03.2025 г. *1
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности	не требуется *2
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам	не требуется *2
Подготовка отчета об ОВОС	с 11.02.2025 г. по 14.03.2025 г. *1
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам	не требуется *2
Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон	с марта по апрель 2025 г. *1 не требуется *2
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон	не требуется *2
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	апрель 2025 г. *3 (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	апрель 2025 г. *4
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	с мая по июнь 2025 *1
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	с мая по июнь 2025 г. *1

*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 - будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации

Заказчиком деятельности является РУП «Гомельэнерго» (246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9). Предприятие осуществляет производство, передачу, распределение электрической и тепловой энергии и продажу этой энергии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам в целях удовлетворения их потребности в электрической и тепловой энергии, а также иную коммерческую деятельность.

Эксплуатирующая организация – филиал «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» (247767, д. Наровчизна ул. Берёзовая, 22а, Мозырский р-н, Козенский с/с, Гомельская обл.).

Планируемая деятельность осуществляется в соответствие с Программой комплексной модернизации производств энергетической сферы на 2021-2025 годы, Схемой развития Гомельской энергосистемы на период до 2025 г. с перспективой на 2030 г., Планом проектно-изыскательских работ РУП «Гомельэнерго» на 2025 год. Реализация настоящего проекта также включена в Программу развития районов Припятского Полесья на 2025–2030 годы (п. 7 приложения 17), утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.12.2024 г. № 1072.

Реализация объекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Лельчицы и Лельчицкого района Гомельской области.

Проектными решениями предусматривается строительство ВЛ-110 кВ протяженностью порядка 51 км, а также реконструкция существующих ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, ПС-330 кВ «Петриков» и ПС-110 кВ «Лельчицы».

Для реализации планируемой деятельности рассматривалось несколько территориальных вариантов ее осуществления:

– вариант 1 – по кратчайшей трасе через территорию национального парка «Припятский»;

– вариант 2 – в обход национального парка «Припятский» с применением типовых железобетонных и металлических опор ВЛ 110 кВ;

– вариант 3 – в обход национального парка «Припятский» с применением повышенных металлических опор ВЛ 110 кВ на лесных землях;

– вариант 4 – в обход национального парка «Припятский» с применением повышенных металлических опор ВЛ 110 кВ на лесных землях, а также в обход заказника местного значения «Урочище Берин» на территории Лельчицкого района и биотопов, переданных решением Лельчицкого районного исполнительного комитета от 13.11.2017 г. № 875 под охрану Лельчицкому лесхозу.

Приоритетным вариантом реализации проектных решений выбран вариант 4.

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – перспективной не является, поскольку не позволит достичь поставленной цели.

В административно-территориальном отношении объект планируемой деятельности размещается на территории Петриковского, Мозырского и Лельчицкого районов Гомельской области.

На значительном протяжении в пределах Лельчицкого района и частично в Петриковском районе трасса проектируемой ВЛ-110 кВ проходит вдоль существующих просек ВЛ; юго-восточнее н.п. Острожанка Лельчицкого района до существующей просеки ВЛ в Петриковском районе предусматривается организация новой просеки ВЛ-110 кВ.